



ประกาศเทศบาลตำบลงเย็น
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘
ตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ด้วยเทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ ตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท (-ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๘ เมตร สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร และชุดลอกลำห้วยหน้าฝายและท้ายฝาย กว้าง ๗ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือพื้นที่ชุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบเลขที่ พ.๔-๐๑ กรมการปกครอง และ ด.๐๕๖/๒๕๖๔ ทต.ดงเย็น ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้

๔.วันที่กำหนดราคากลาง จำนวน ๓ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ บร.๔

๕.๒ บร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง


๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชวงค์

๖.๒ นายกิจกุล ตีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลงเย็น

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคงเย็น ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8
ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 8 เมตร สันฝายสูง 1.50 เมตร ผังข้าง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วย
หน้าฝายและท้ายฝายกว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ ท.4-01 กรมการปกครอง และ ค.056/2564 ทด.คงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา ค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานฝายน้ำล้น มข.2527	371,963.52	1.2764	474,774.24	Factor สะพานและท่อเหลี่ยม
2	ประเภทงานดินขุดลอกหน้าฝายน้ำล้น	67,572.00	1.3357	90,255.92	Factor ขลประทาน เงินล่วงหน้าจ่าย 0% เงินประกันผลงานหัก 0% ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7%
สรุป รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				565,030.16	
(ขอรับเพียง)				565,000.00	
(ห้ามเสนอหลักประกันห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคากลางเป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายวิวัฒน์ชัย เรชวิงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายกิจกุล ดีดวงพันธ์)
นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายอภิสรณ์ สมสมัย)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 คันลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8

ปริมาณงาน ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.2527 คันลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 กว้าง 8 เมตร คันฝายสูง 1.50 เมตร ผนังข้าง 3 เมตร และขุดลอกลำห้วย
หน้าฝายและท้ายฝายกว้าง 7 เมตร ยาว 300 เมตร ลึกเฉลี่ย 3 เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า 2,100 ตร.ม.

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 บ้านนาจาน ตำบลงิ้ว อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบอยู่ที่ ท.4-01 กรมการปกครอง และ ค.056/2564 ทด.ตง.ขึ้น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ.2563

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราคาทั้งวัสดุ และค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วย ละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
	ประเภทงานฝายน้ำล้น มข.2527 พร้อม								
	ขุดลอกหน้าฝาย								
1	งานฝายน้ำล้น คสล. มข.2527								
	- ดินขุดลอกและดินถม	294.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	17,640.00	17,640.00	
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	450.00	ถุง	127.00	57,150.00	-	-	57,150.00	
	- ทราย	50.00	ลบ.ม.	450.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
	- หิน(กรวด)	70.00	ลบ.ม.	800.00	56,000.00	-	-	56,000.00	
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	70.00	ลบ.ม.	-	-	391.00	27,370.00	27,370.00	
	- เหล็ก RB Ø 6 ม.ม.	0.036	ตัน	19,788.79	712.40	2,840.00	102.24	814.64	
	- เหล็ก RB Ø 12 ม.ม.	3.996	ตัน	20,169.78	80,598.44	2,840.00	11,348.64	91,947.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	65.00	กก.	51.40	3,341.00	-	-	3,341.00	
	- ตะปู 3-4"	36.00	กก.	39.25	1,413.00	-	-	1,413.00	
	- ไม้ท่อนประตู่หน้า 1.5"x6"x3.5ม.35แผ่น	25.14	ลบ.ฟ.	550.00	13,827.00	115.00	2,891.10	16,718.10	
	- ไม้ 1.5" x 6" x 4 ม. 60 แผ่น	49.25	ลบ.ฟ.	350.00	17,237.50	115.00	5,663.75	22,901.25	
	- ไม้แบบ 1"x8"x4 ม. 40 แผ่น	29.19	ลบ.ฟ.	350.00	10,216.50	115.00	3,356.85	13,573.35	
	- ไม้ค้ำ หน้า 10 ม.	30.00	แผ่น	480.00	14,400.00	115.00	3,450.00	17,850.00	
	- หินใหญ่	14.00	ลบ.ม.	820.00	11,480.00	-	-	11,480.00	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี Ø 2"	2.00	ฟุต	940.00	1,880.00	50.00	100.00	1,980.00	
	งานตัดเสริมสะพานคอนกรีต กว้าง 1 ม. ยาว 8 ม. หน้า 0.12 ม.								
	- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.00	ถุง	127.00	889.00	-	-	889.00	
	- ทราย	1.00	ลบ.ม.	450.00	450.00	-	-	450.00	
	- หิน(กรวด)	1.00	ลบ.ม.	800.00	800.00	-	-	800.00	
	- ค่าแรงผสมและเทคอนกรีต	1.00	ลบ.ม.	-	-	305.00	305.00	305.00	
	- เหล็ก RB Ø 12 ม.ม.	0.072	ตัน	20,169.78	1,452.22	2,840.00	204.48	1,656.70	
	- ลวดผูกเหล็ก	1.00	กก.	51.40	51.40	-	-	51.40	
	- ตะปู 3-4"	36.00	กก.	39.25	1,413.00	-	-	1,413.00	
	- ไม้แบบ	8.00	ลบ.ฟ.	350.00	2,800.00	115.00	920.00	3,720.00	
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานฝาย							371,963.52	
	Factor F1.2764(งานสะพาน+ท่อเหล็กเชื่อม)							102,810.72	
	รวมราคาค่าเหมาวัสดุฝายน้ำล้น							474,774.24	

คณะกรรมการกำหนดราคาทาง

คณะกรรมการกำหนดราคาทางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบในประมาณการค่าเหมาวัสดุทาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลงิ้ว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษฎ์ สีดวงพันธ์)

นักบริหารงานช่างระดับต้น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย จันทร์โสม)

นายกเทศมนตรีตำบลงิ้ว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๕๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างฝายน้ำล้น มข.๒๕๒๗ กั้นลำห้วยทราย (ตอนกลาง) บ้านนาจาน หมู่ที่ ๘ กว้าง ๘ เมตร
สันฝายสูง ๑.๕๐ เมตร ผนังข้าง ๓ เมตร และขุดลอกลำห้วยหน้าฝายและท้ายฝายกว้าง ๗ เมตร
ยาว ๓๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๓ เมตร หรือพื้นที่ขุดลอกไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม.

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เป็น ๕๖๕,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑	ปร.๕	จำนวน	๕	แผ่น
๕.๒	ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓	แบบแปลน	จำนวน	๓	แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิวัฒน์ชัย	เรชิวงค์	ประธานกรรมการ
๒. นายกิจกุล	ดีดวงพันธ์	กรรมการ
๓. นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ