



ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - ห้วยคำแฮด ช่วงนาพ่อใหญ่ทอง

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - ห้วยคำแฮด ช่วงนาพ่อใหญ่ทอง นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆโดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - ห้วยคำแฮด ช่วงนาพ่อใหญ่ทอง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
- ๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๓๘,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)
- ๓.ลักษณะ
 - โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร (ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดงเย็น เลขที่ ท.๐๐๔/๒๕๖๔) ดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้
 - ๔.วันที่กำหนดราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นเงิน ๑๓๘,๐๐๐.-บาท
 - ๕.บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ ปร.๔
 - ๕.๒ ปร.๕

อำนาจถูกต้อง

(นายกฤษฎ์ คีตวงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง


๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์

๖.๒ นายกิจภูฏ ดิควงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘




(นายสรสินธุ์ ดิควงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

สำเนาถูกต้อง



(นายกิจภูฏ ดิควงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองช่าง



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเมินราคากลางงานก่อสร้างถนนลูกรัง

สาย บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแสด ช่วงนาโพธิ์ใหญ่ทอง

ตำบล ดงเย็น

อำเภอ เมืองมุกดาหาร

จังหวัด มุกดาหาร

ระยะทาง 0.350 กิโลเมตร

ราคากลาง 138,000.00 บาท

สำนักสำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น

สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น




ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ	สำนักงานเทศบาลตำบลคงเค็ง	สำนักสำนักงานเทศบาลตำบลคงเค็ง
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กระทรวงมหาดไทย
ประเภทงาน	ถนนลูกรัง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - หัวลำแสด ช่วงนาโพธิ์ใหญ่ทอง ตำบลคงเค็ง	
	ตำบลเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	
เจ้าของงาน	กระทรวงมหาดไทย ออกแบบและรายการ	
ประมาณการตามแบบ	ปร. 4	จำนวน 1 เมตร
ประมาณราคา	เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2568	

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	101,374.52	1.3642	138,295.12	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% - เงินประกันผลงานพัค 0.00% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7.00% ปกติ Factor FN งานทาง(จำนวนการฯ) 1.3642 Factor FN งานสะพานฯ 1.2799
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง.....(3) = (1)×(2)			138,295.12	
	คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			138,000.00	
ตัวอักษร	(หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)				

ความยาวถนน 0.350 กม. เฉลี่ยราคา กม.ละ 394,285.71 บาท

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

(ลงชื่อ)	 (นายวิวัฒน์วัช เรืองวงศ์) ปลัดเทศบาลตำบลคงเค็ง	ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ)	 (นายปิจิต คีตวงพันธ์) ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
(ลงชื่อ)	 (นายอภิธรรม สมสมชัย) นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
(ลงชื่อ)	 (นายสรณัฐ คีตวงพันธ์) นักเทคนิคการช่างตำบลคงเค็ง	อนุมัติ

ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น
งบประมาณปี 2569

สายทาง บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - หัวค้ำแฮด ช่วงนาพ่อใหญ่ทอง
ตำบลดงเย็น
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนลูกรัง ความยาวรวมทั้งสิ้น 0.350 กิโลเมตร ก่อสร้างจำนวน 1 ช่วง
 ผิวจราจร ถนนลูกรัง กว้าง 4.00 เมตร
 ไหล่ทาง ถนนลูกรัง กว้างข้างละ - เมตร
 ช่วงที่ 1 จาก กม.ที่ 0+000.000 ถึง กม.ที่ 0+350.000 ระยะทาง 0.350 กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				รวมค่าหน่วย	รวมค่าทุน
1	งานกรูทางถ้าบ่าชุดคดล (ขนาดกลาง)	ตร.ม.	1,750	3.13	5,477.50
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แบบ)	-	-	-
4	งานดินคัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
5	งานดินถม	ลบ.ม.	756	59.74	45,183.44
6	งานวัสดุคัดเลือก	ลบ.ม.	-	-	-
7	งานชั้นผิวทาง				
	7.1 ชนิด ลูกรัง	ลบ.ม.	226	101.83	23,013.58
8	งานระบายน้ำ				
	8.1 งานท่อลอดคดกลม คสล.				
	8.1.1 ขนาด ϕ 0.40 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.2 ขนาด ϕ 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.3 ขนาด ϕ 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	8.1.4 ขนาด ϕ 1.00 ม.	ม.	14.00	1,980.00	27,720.00
	8.1.4 ขนาด ϕ 1.20 ม.	ม.	-	-	-
	8.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
	8.2.7 ขนาด 2- ϕ 1.00 ม. (HW +EW =)	จุด	-	-	-
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				101,374.52

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคาเป็นราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายกิจภูมิต ติวงพันธ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมพันธ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายสรณัฐ ติวงพันธ์)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ข้อมูลประกอบการประเมินราคากลาง

สำนักงานเทศบาลตำบลคงเงิน

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

1. ข้อมูลทั่วไป


1.1 สายทาง	บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแฮด ช่วงนาฟอใหญ่ของ ตำบล คงเงิน	
อำเภอ	เมืองมุกดาหาร	จังหวัด มุกดาหาร
1.2 ก่อสร้าง ถนน ถนนลูกรัง		
ผิวจราจร ถนนลูกรัง	กว้าง 4.00 ม.	
ไหล่ทาง ถนนลูกรัง	กว้างข้างละ	ม.

2. ข้อมูลวัสดุ

2.1 ดินถมคันทาง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		5.00 บาท/ลบ.ม.	ระยะทางขนส่งประมาณ	3.000 กม.
2.2 วัสดุคัดเลือก	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		- บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.3 วัสดุลูกรัง	จากแหล่ง	พื้นที่ใกล้เคียง		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		15.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	8.000 กม.
2.4 ยางแอสฟัลท์	จากแหล่ง	โรงงานของบริษัท เอสโประประเทศไทย จำกัด กทม.		
ยางแอสฟัลท์ CSS-1h	ที่โรงงาน	31,800.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ CSS-1	ที่โรงงาน	27,953.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ CRS-2	ที่โรงงาน	27,786.67 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ AC 80/7	ที่โรงงาน	31,333.33 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
ยางแอสฟัลท์ MC-70	ที่โรงงาน	43,030.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	650.000 กม.
2.5 หินผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	โรงไม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		600.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.6 หินผสมคอนกรีต	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		400.00 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.7 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ TYPE 1	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		3100.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.8 หินทรายหยาบหรือทรายถมที่	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		331.78 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.9 หินคลุก	จากแหล่ง	โรงไม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		607.48 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.10 หิน 3/8"	จากแหล่ง	โรงไม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.11 หิน 1/2"	จากแหล่ง	โรงไม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		672.90 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.12 หิน 3/4"	จากแหล่ง	โรงไม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง		700.93 บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.

2.13 หินฝุ่น	จากแหล่ง	โรงโม่ อ.เมือง จ.สุรินทร์		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	700.93	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	270.000 กม.
2.14 กรวดโม	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
ค่าวัสดุที่แหล่ง	600.00	บาท/ลบ.ม.(หลวม)	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
2.15 เหล็กเสริม	จากแหล่ง	อ.เมือง จ.มุกดาหาร		
เหล็กเส้นกลม SR-24				
RB6	ที่แหล่ง	25,593.51 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB9	ที่แหล่ง	25,645.08 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB12	ที่แหล่ง	32,654.00 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB15	ที่แหล่ง	26,142.06 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB19	ที่แหล่ง	26,200.94 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
RB25	ที่แหล่ง	25,720.56 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
เหล็กเส้นรีดข้อ SD-30				
DB12	ที่แหล่ง	30,517.76 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB16	ที่แหล่ง	21,745.79 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB20	ที่แหล่ง	22,738.32 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.
DB25	ที่แหล่ง	21,754.21 บาท/ตัน	ระยะทางขนส่งประมาณ	25.000 กม.

ผู้ประมาณราคา



0

ตำแหน่ง

0

รายการประมาณราคาค่าหน่วย (ราคามัน้ำันโซล่าที่ ๑.เมือง 31.00-31.99 บาท/ลิตร)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 31.5 บาท หากขนส่ง, ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ปกติ

บ้านหนองแคน หมู่ที่ 2 - ห้วยคำแซด ช่วงนาโพธิ์ใหญ่ทอง

1 งานขุดคลองน้ำ(งานกรูทาง)

ขนาดกลาง

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา

ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.13 บาท

...ค่างานขุดคลองน้ำ(งานกรูทาง)

ค่างาน ตร.ม. ละ = 3.13 บาท

5 งานดินถม

5.1 งานดินถม(จากกรรบขนส่ง)

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

เส้นทางขนส่ง พื้นที่รวม จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง

ค่าวัสดุที่แหล่ง

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 5.00 บาท (หลวม) (15)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 19.52 บาท (16)

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

3.000 กม.

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 12.97 บาท (17)

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (15)+(16)+(17)

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 37.49 บาท (18)

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ(18) x 1.25

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 51.74 บาท (19)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 8.00 บาท (20)

รวม (19)+(20)

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 59.74 บาท

...รวมค่างานดินถม (19)+(20)

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 59.74 บาท (แน่น)

7 งานรับผิวทาง

7.1 ลูกตั้ง

ขนด้วย รถบรรทุก 10 ล้อ

เส้นทางขนส่ง พื้นที่รวม จากแหล่งพื้นที่ใกล้เคียง

ค่าวัสดุที่แหล่ง

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 15.00 บาท (หลวม) (28)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคางานขุด-ขน

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 29.18 บาท (29)

ค่าขนส่งวัสดุจากแหล่งถึงหน้างาน

8.000 กม.

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 23.84 บาท (30)

รวมค่าวัสดุที่หน้างาน (28)+(29)+(30)

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 68.02 บาท (31)

อัตราส่วนการยุบตัวเมื่อบดทับ (31) x 1.25

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 91.83 บาท (32)

ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเมื่อบดทับ

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 10.00 บาท (33)

รวม (32)+(33)

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 101.83 บาท

...รวมค่างานรับรองพื้นทางลูกตั้ง

ค่างาน ลบ.ม. ละ = 101.83 บาท (แน่น)

หาค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ (ตามสำนักงบประมาณ)

ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ

ลบ.ม. ละ = 342.00 บาท

...ค่าแรงผสมและเทคอนกรีตหยาบ

ลบ.ม. ละ = 340.00 บาท

หาค่างานต้นทุนคอนกรีตหยาบ

ค่าปูนซีเมนต์

จำนวน

0.252

ตัน @

3151.00 บ.

= 794.052 บาท (119)

ค่าทราย

จำนวน

0.62

ลบ.ม. @

472.00 บ.

= 292.640 บาท (120)

ค่าหิน

จำนวน

0.97

ลบ.ม. @

672.00 บ.

= 651.840 บาท (121)

รวม (119)+(120)+(121)

= 1,738.53 บาท

...ต้นทุนคอนกรีตหยาบ

= 1,730.00 บาท/ลบ.ม.

หาค่างานต้นทุนปูนทรายผสมหยาบทั่ว

ค่าปูนซีเมนต์

จำนวน

0.4

ตัน @

3151.00 บ.

= 1,260.400 บาท (122)

ค่าทราย

จำนวน

1

ลบ.ม. @

472.00 บ.

= 472.000 บาท (123)

รวม (122)+(123)

= 1,732.40 บาท

...ต้นทุนปูนทรายผสมหยาบทั่ว

= 1,730.00 บาท/ลบ.ม.

หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.1

ค่าปูนซีเมนต์

จำนวน

0.304

ตัน @

3151.00 บ.

= 957.904 บาท (124)

ค่าทราย	จำนวน	0.46	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	217.120 บาท	(125)
ค่าหิน	จำนวน	0.85	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	571.200 บาท	(126)
รวม (124)+(125)+(126)					=	1,746.22 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.1					=	1,740.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:2:4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.34	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,071.340 บาท	(127)
ค่าทราย	จำนวน	0.49	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	231.280 บาท	(128)
ค่าหิน	จำนวน	0.94	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	631.680 บาท	(129)
รวม (127)+(128)					=	1,934.30 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:2:4					=	1,930.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต 1:3:6							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.24	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	756.240 บาท	(130)
ค่าทราย	จำนวน	0.51	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	240.720 บาท	(131)
ค่าหิน	จำนวน	0.99	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	665.280 บาท	(132)
รวม (130)+(131)+(132)					=	1,662.24 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต 1:3:6					=	1,660.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.2							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.336	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,058.736 บาท	(133)
ค่าทราย	จำนวน	0.6	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	283.200 บาท	(134)
ค่าหิน	จำนวน	1.09	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	732.480 บาท	(135)
รวม (133)+(134)+(135)					=	2,074.42 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.2					=	2,070.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.3							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.367	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,156.417 บาท	(136)
ค่าทราย	จำนวน	0.66	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	311.520 บาท	(137)
ค่าหิน	จำนวน	0.92	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	618.240 บาท	(138)
รวม (136)+(137)+(138)					=	2,086.18 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.3					=	2,080.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่างานต้นทุนคอนกรีต ค.4							
ค่าปูนซีเมนต์	จำนวน	0.42	ตัน ๑	3151.00 บ.	=	1,323.420 บาท	(139)
ค่าทราย	จำนวน	0.5	ลบ.ม. ๑	472.00 บ.	=	236.000 บาท	(140)
ค่าหิน	จำนวน	0.98	ลบ.ม. ๑	672.00 บ.	=	658.560 บาท	(141)
รวม (139)+(140)+(141)					=	2,217.98 บาท	
...ต้นทุนคอนกรีต ค.4					=	2,210.00 บาท/ลบ.ม.	
หาค่าวัสดุ Wire MESH							
ค่า Wire MESH (รวมค่าขนส่ง)				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
...ต้นทุนค่า Wire MESH				ตร.ม. ละ	=	32.00 บาท	
13 งานท่อลอดคกม คสล.							
13.1 ขนาด ϕ 0.40 ม. x 1.00 ม.							
- ค่าท่อ คสล.				ท่อน ละ	=	607.48 บาท	(289)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.			ตัน ละ	=	- บาท	
1 เทียบ ขนส่งท่อลอดคกม คสล.					=	6.72 ตัน	

- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=		บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.40 ม.	25.00 กม.		เหี่ยวละ	=	-	บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	32.00	ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	-	บาท	(290)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (289)+(290)			ฟุตละ	=	607.48	บาท	(291)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	0.918	ลบ.ม.๑	60.00 ม.	=	55.08	บาท	(292)
- งานถมกลบทราย	0.704	ลบ.ม.๑	450.00 ม.	=	-	บาท	(293)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	-	ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.	=	-	บาท	(294)
- งานยาแนวท่อ	0.008	ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.	=	16.24	บาท	(295)
รวม (291)+(292)+(293)+(294)+(295)				=	678.80	บาท	
...ค่างานดินหุ้มวางท่อ ϕ 0.40 ม. ต่อ 1 เมตร(ท่อทางเชื่อมไม่มีคอนกรีตรองพื้นท่อ)				=	670.00	บาท	
13.2 ขนาด ϕ 0.80 ม. x 1.00 ม.							
- ค่าท่อ คลด.			ฟุต ละ	=	747.86	บาท	(296)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.		ตัน ละ	=	-	บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลบ คลด.				=	9.12	ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=		บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.80 ม.	25.00 กม.		เหี่ยวละ	=	-	บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	24.00	ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	-	บาท	(297)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (296)+(297)			ฟุตละ	=	747.86	บาท	(298)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	1.62	ลบ.ม.๑	60.00 ม.	=	97.20	บาท	(299)
- งานถมกลบทราย	1.085	ลบ.ม.๑	450.00 ม.	=	-	บาท	(300)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	0.113	ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.	=	-	บาท	(301)
- งานยาแนวท่อ	0.011	ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.	=	22.33	บาท	(302)
รวม (298)+(299)+(300)+(301)+(302)				=	867.19	บาท	
...ค่างานดินหุ้มวางท่อ ϕ 0.80 ม. ต่อ 1 เมตร				=	860.00	บาท	
13.3 ขนาด ϕ 0.80 ม. x 1.00 ม.							
- ค่าท่อ คลด.			ฟุต ละ	=	887.85	บาท	(303)
- ค่าขนส่งท่อ	25.00 กม.		ตัน ละ	=	-	บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลบ คลด.				=	11.52	ตัน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเหี่ยวละ				=		บาท	
- ค่าขนส่งท่อ ϕ 0.80 ม.	25.00 กม.		เหี่ยวละ	=	-	บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	18.00	ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	-	บาท	(304)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (303)+(304)			ฟุตละ	=	887.85	บาท	(305)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ	2.290	ลบ.ม.๑	60.00 ม.	=	137.38	บาท	(306)
- งานถมกลบทราย	1.372	ลบ.ม.๑	450.00 ม.	=	-	บาท	(307)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง)	0.149	ลบ.ม.๑	2,070.00 ม.	=	-	บาท	(308)
- งานยาแนวท่อ	0.015	ลบ.ม.๑	2,030.00 ม.	=	30.45	บาท	
รวม (305)+(306)+(307)+(308)+(309)				=	1,055.68	บาท	
...ค่างานดินหุ้มวางท่อ ϕ 0.80 ม. ต่อ 1 เมตร				=	1,050.00	บาท	
13.4 ขนาด ϕ 1.00 ม. x 1.00 ม.							

- ค่าท่อ คลด.			ท่อโลหะ	=	1,766.82 บาท	(309)
- ค่าขนส่งท่อ 25.00 กม.			ดิน โล	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลด คลด.				=	8.20 ดิน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเทียวละ				=	- บาท	
- ค่าขนส่งท่อ 1.00 ม. 25.00 กม.			เทียวละ	=	- บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	10.00 ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(310)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (309)+(310)			ท่อโลหะ	=	1,766.82 บาท	(311)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ 3.039 ลบ.ม. @ 60.00 บ.				=	182.36 บาท	(312)
- งานถมกลบทราย 1.688 ลบ.ม. @ 450.00 บ.				=	- บาท	(313)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง) 0.183 ลบ.ม. @ 2,070.00 บ.				=	- บาท	(314)
- งานยาแนวท่อ 0.018 ลบ.ม. @ 2,030.00 บ.				=	36.54 บาท	(315)
รวม (311)+(312)+(313)+(314)+(315)				=	1,985.72 บาท	
...ค่างานค้ำยันฐานวางท่อ 1.00 ม. ต่อ 1 เมตร				=	1,980.00 บาท	
13.5 ขนาด 1.20 ม. x 1.00 ม.						
- ค่าท่อ คลด.			ท่อโลหะ	=	2,154.68 บาท	(316)
- ค่าขนส่งท่อ 25.00 กม.			ดิน โล	=	- บาท	
1 เทียว ขนส่งท่อตลอดกลด คลด.				=	10.00 ดิน	
- ค่าขึ้น-ลงท่อ คิดเทียวละ				=	- บาท	
- ค่าขนส่งท่อ 1.00 ม. 25.00 กม.			เทียวละ	=	- บาท	
1 เทียวขนส่งได้เฉลี่ย				=	8.00 ฟุต	
รวมค่าขนส่ง				=	- บาท	(317)
ค่าท่อรวมค่าขนส่ง (316)+(317)			ท่อโลหะ	=	2,154.68 บาท	(318)
- งานขุดดินเพื่อวางท่อ 3.895 ลบ.ม. @ 60.00 บ.				=	233.70 บาท	(319)
- งานถมกลบทราย 2.030 ลบ.ม. @ 450.00 บ.				=	913.50 บาท	(320)
- ค่าคอนกรีตหยาบหนา 0.15 ม.(รวมค่าแรง) 0.218 ลบ.ม. @ 2,070.00 บ.				=	451.26 บาท	(321)
- งานยาแนวท่อ 0.022 ลบ.ม. @ 2,030.00 บ.				=	44.66 บาท	(322)
รวม (318)+(319)+(320)+(321)+(322)				=	3,797.80 บาท	
...ค่างานค้ำยันฐานวางท่อ 1.20 ม. ต่อ 1 เมตร				=	3,790.00 บาท	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านหนองแคน หมู่ที่ ๒ - ห้วยคำแฮด ช่วงนาโพธิ์ใหญ่ทอง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนลูกรัง กว้าง ๔ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร ผิวจราจรลูกรัง หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ เป็น ๑๓๘,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔	จำนวน	๗	แผ่น
๕.๒ ปร.๕	จำนวน	๑	แผ่น
๕.๓ แบบแปลน	จำนวน	๓	แผ่น

๖.รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑.นายวิวัฒน์ชัย	เรขิงค์	ประธานกรรมการ
๒.นายกิจภูธ	ติตวงพันธ์	กรรมการ
๓.นายอภิสรณ์	สมสมัย	กรรมการ