



ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น  
เรื่องราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง

ด้วยเทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง นั้น ในการปฏิบัติตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลาง กล่าวคือ หน่วยงานของรัฐต้องจัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตามมาตรา ๑๐๓/๗ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าจะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวงเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม ดังนี้

ข้อ ๓.๑ การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐคำนวณราคากลางตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบ หรือตามหลักเกณฑ์ ระเบียบแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ โดยข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศมีดังนี้

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง ตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร  
๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๕,๐๐๐ บาท (-หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

๓.ลักษณะ

- โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด. สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร ตามแบบเลขที่ อ.๐๐๖/๒๕๖๗ ทด.ดงเย็นดังมีรายชื่อและตำแหน่งต่อไปนี้  
๔.วันที่กำหนดราคากลาง จำนวน ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๖๕,๐๐๐.-บาท  
๕.บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

๕.๒ ปร.๕

๖.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง


๖.๑ นายวิวัฒน์ชัย เรชชิงค์

๖.๒ นายกิจกุล ตีดวงพันธ์

๖.๓ นายอภิสรณ์ สมสมัย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗



(นายอุทิน จันทะโฮม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

## ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลคงเขื่อน ตำบลคงเขื่อน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กดาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วเหล็กดาข่ายหลัง ศพด. สูง 1.00 เมตร ยาว 39 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลคงเขื่อน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ 0.006/2567 ทด.คงเขื่อน

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	รวมราคา คำนวณต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานก่อสร้างรั้วเหล็กดาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง	50,001.80	1.3091	65,457.36	
สรุป รวมราคาก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น.....				65,457.36	
(ขอรับเพียง)				65,000.00	
(หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)					

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคงเขื่อน

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายกฤษฎ์ คีดวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเขื่อน



## ใบกำหนดราคากลางของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เทศบาลตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

รายการประมาณ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กด้ายหลัง สทค.บ้านโลกตะแบง

ปริมาณงาน ก่อสร้างรั้วเหล็กด้ายหลัง สทค. สูง 1.00 เมตร ยาว 39 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโลกตะแบง หมู่ที่ 5 ตำบลคงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

แบบเลขที่ อ.006/2567 ทด.คงเย็น

ประมาณการเมื่อ วันที่ 9 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	รายการวัสดุ		ราคาค่าแรง		รวมราค่าวัสดุและค่าแรง (บาท)	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)	ราคาหน่วยละ(บาท)	จำนวนเงิน (บาท)		
ประเดทงานก่อสร้างรั้วเหล็กด้ายหลัง สทค.บ้านโลกตะแบง									
1	งานรั้วเหล็กด้ายลวดอ๊กล								
	- เหล็กกล่อง 1" x 2" หนา 1.5 มม.	8.00	ท่อน	360.00	2,880.00	-	-	2,880.00	
	- เหล็กกล่อง 1" x 1" หนา 1.2 มม.	27.00	ท่อน	185.00	4,995.00	-	-	4,995.00	
	- แผ่นเหล็ก หนา 4 มม. ขนาด 0.10 x 0.10 ม.	18.00	แผ่น	40.00	720.00	-	-	720.00	
	- พุกเหล็ก 2 หุน	40.00	ตัว	5.00	200.00	15.00	600.00	800.00	
	- ค่าเชื่อมประกอบเหล็ก	231.09	กก.	-	-	20.00	4,621.80	4,621.80	
	- ลวดด้ายชนมเป็ยกปูน เบอร์ 10 ช่อง 2 นิ้ว กว้าง 1 ม.	39.00	ตร.ม.	280.00	10,920.00	80.00	3,120.00	14,040.00	
	- งานเจาะฝังพุกและข้อมคอนกรีต	72.00	จุด	10.00	720.00	5.00	360.00	1,080.00	
2	งานทาสี								
	- งานค่าทาสีกันสนิม(สีบรอนซ์เงิน)	39.00	ตร.ม.	45.00	1,755.00	40.00	1,560.00	3,315.00	
	- งานค่าทาสีน้ำพลาสติกผนังคอนกรีตเดิม	234.00	ตร.ม.	40.00	9,360.00	35.00	8,190.00	17,550.00	
รวมราค่าก่อสร้าง								50,001.80	
FACTOR F 1.3091								15,455.56	
รวมราค่าต้นทุนค่าก่อสร้าง								65,457.36	

## คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว

เห็นชอบให้ประมาณราคานี้เป็นราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ

(นายวิวัฒน์ชัย เรืองวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลคงเย็น

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายภิกขุ ดิศวงพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอภิสิทธิ์ สมสมัย)

นางช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นายอุทัย จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเย็น

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.บ้านโคกตะแบง

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๕,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างรั้วเหล็กตาข่ายหลัง ศพด.สูง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๙ เมตร

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๗ เป็น ๖๕,๐๐๐.- บาท (หกหมื่นห้าพันบาทถ้วน )

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ ปร.๔

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๒ ปร.๕

จำนวน ๑ แผ่น

๕.๓ แบบแปลน

จำนวน ๒ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายวิวัฒน์ชัย เรชชิงค์ ประธานกรรมการ

๒. นายกิจกุล ดิดวงพันธ์ กรรมการ

๓. นายอภิสรณ์ สมสมัย กรรมการ